PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Composição 01 : Mobilização (und)

Cód. SINAPI	Descrição do Insumo	Unid.	Coef.	Valor Unit.	Valor Total
6111	Servente	h	**10,00**	8,93	89,30
5824	Caminhão toco, PBT 16.000 KG, carga útil máx . 10.685 kg, dist. Entre eixos 4,8 m, potência 189 CV, inclusive carrocheria fixa aberta de madeira p/ transporte gerla de carga seca , dimensão aprox . 2,5 X 7,00 X 0,50M - CHP diurno. AF_06/2014	h	**10,00**	127,04	1.270,40
Valor Total Unitário					**1.359,70**

Composição 02 : Desmobilização (und)

Cód. SINAPI	Descrição do Insumo	Unid.	Coef.	Valor Unit.	Valor Total
5824	Caminhão toco, PBT 16.000 KG, carga útil máx . 10.685 kg, dist. Entre eixos 4,8 m, potência 189 CV, inclusive carrocheria fixa aberta de madeira p/ transporte gerla de carga seca , dimensão aprox . 2,5 X 7,00 X 0,50M - CHP diurno. AF_06/2014	h	**10,00**	127,04	1.270,40
6111	Servente	h	**10,00**	8,93	89,30
Valor Total Unitário					**1.359,70**

Composição 03 : Administração Local da Obra (und)

Cód. SINAPI	Descrição do Insumo	Unid.	Coef.	Valor Unit.	Valor Total
00002706	Engenheiro	h	**4,00**	69,14	276,56
00004083	Encarregado geral	h	**80,00**	13,69	1.095,20
Valor Total Unitário					**1.371,76**

Composição 04 : Instalação provisória de água (und)

Cód. SINAPI	Descrição do Insumo	Unid.	Coef.	Valor Unit.	Valor Total
2696	Encanador	h	1,00	12,35	12,35
6111	Servente	h	2,00	8,93	17,86
9868	Tubo pvc 25 mm	m	18,00	3,03	54,54
3542	Joelho 20 mm	und	1,00	0,40	0,40
3543	Joelho 20 x 1/2"	und	1,00	1,49	1,49
11831	Torneira 1/2	und	1,00	26,18	26,18
119	Adesivo plástico, bisnaga 75g	und	0,50	4,90	2,45
Valor Total Unitário					**115,27**

Composição 6 - Traves(und) -7,32 x 2,44

Cód. SINAPI	Descrição do Insumo	Unid.	Coef.	Valor Unit.	Valor Total
6110	Serralheiro	h	10,00	11,67	116,70
6111	Servente	h	12,00	8,93	107,16
21016	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM,*10,55* KG/M (NBR 5580)	m²	13,20	77,56	1.023,79
11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	kg	2,00	21,60	43,20
3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	und	2,00	1,36	2,72
73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	4,14	19,31	79,94
74064/002	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO	m²	4,14	9,69	40,12
Valor Total Unitário					**1.413,63**