

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

PROJETO DE REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL

LOCAL: AGROVILA JONCON- LOTE 8- ZONA RURAL

MEMORIAL DESCRITIVO

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - 2018

MEMORIAL DESCRITIVO

1- APRESENTAÇÃO

Este Projeto prevê a Reforma de Campo de Futebol, na Agrovila Joncon- Lote 8, zona rural de Conceição do Araguaia-PA

2 – CONCEPÇÃO DO PROJETO

As Obra de Reforma do Campo de Futebol da Agrovila Joncon, consistem nos serviços de Limpeza mecanizada, plantio de Grama, Construção de Alambrado e Iluminação do Campo de Futebol existente.

4- DESCRIÇÃO

Generalidades.

O presente memorial descritivo descreve de um modo geral os trabalhos necessários a Reforma do Campo de Futebol da Agrovila Joncon com Serviços Preliminares, Mobilização e Desmobilização, Administração da Obra, Instalação de Canteiro e Barracão da Obra, Campo de Jogo, Iluminação e Diversos. a execução das obras seguira em todos os pormenores os desenhos e textos explicativos do projeto.

Placa de Identificação da Obra (Padrão Caixa)

A Placa terá dimensões 3 x 2,0 m , em chapa de zinco , será afixada em vigotas 6 x 12 cm, no Padrão Caixa

Limpeza Mecanizada-

Envolve todos os serviços de limpeza e nivelamento do campo existente.

Carga e Descarga de Mecanizada

Envolve os serviços de carga e descarga do material proveniente da limpeza.

Transporte local com caminhão basculante 6 m³.

Consiste nos serviços de transportes do material de bota-fora.

Mobilização e Desmobilização

Consistem nos serviços de mobilização e desmobilização de pessoal, material e

equipamentos

Administração Local da Obra

Consistem na manutenção de equipe de gerenciamento da obra, com engenheiro, e, encarregado..

Instalação de Canteiro de Obras

Consiste nos serviços de construção de barracão, banheiro de obra e instalações provisórias.

Campo de Jogo

Consiste nos serviços de plantio de grama e revolvimento manual do terreno.

Alambrado

Consiste nos serviços de Construção de Alambrado no entorno do campo.

Iluminação

Consiste nos serviços de construção de torres e instalação de refletores.

Diversos

Consiste na Confecção de Traves, Demarcação das faixas do Campo e no fornecimento de Rede .

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da obra

- Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser retirada imediatamente do local da obra

- Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser comunicada antecipadamente a Prefeitura, através de ofício para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

-

Conceição do Araguaia, Junho de 2018.