PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO

MEMORIAL DESCRITIVO

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - 2019

MEMORIAL DESCRITIVO

1- APRESENTAÇÃO

Este Projeto prevê a Reforma de Campo da Praça da Bíblia, na sede do município de Conceição do Araguaia-PA

2 – CONCEPÇÃO DO PROJETO

As Obra de Reforma da Praça da Bíblia, consistem basicamente na substituição do piso existente, na ampliação da área verde com aumento e troca de grama, plantio de árvores ornamentais, reforma do chafariz, ampliação da iluminação, reforma dos quiosques e pontos de táxi, revitalização da concha acústica e instalação de playground.

4- DESCRIÇÃO

Generalidades.

O presente memorial descritivo descreve de um modo geral os trabalhos necessários a Reforma da Praça da Bíblia com Serviços Iniciais, Mobilização e Desmobilização, Administração da Obra, Instalação de Canteiro e Barracão da Obra, Demolições e Retiradas, Chafariz, Pavimentação, Revestimento, Paisagismo, Instalações Elétricas, Pintura, Aparelhos, Louças e Metais, Diversos e Limpeza Final. A execução das obras seguirá em todos os pormenores os desenhos e textos explicativos do projeto.

Serviços Inicias

Consiste na instalação de Placa de Identificação da Obra (Padrão Caixa).

A Placa terá dimensões 3 x 2,0 m, em chapa de zinco, será afixada em vigotas 6 x 12 cm, no Padrão Caixa

Consiste nos serviços de transportes do material de bota-fora.

Mobilização e Desmobilização

Consistem nos serviços de mobilização e desmobilização de pessoal, material e equipamentos

Administração Local da Obra

Consistem na manutenção de equipe de gerenciamento da obra, com

engenheiro, e, encarregado.

Instalação de Canteiro de Obras

Consiste nos serviços de construção de barracão, banheiro de obra e instalações provisórias.

Demolições e Retiradas

Envolve todos os serviços de demolições e retiradas dos entulhos.

Chafariz

Consiste nos serviços de impermeabilização e assentamento de revestimentos cerâmicos.

Pavimentação

Consiste nos serviços de Confecção de meio, piso em granito nas escadarias, lajota cerâmica nos banheiros dos quiosques e ponto de taxi e piso intertravado no restante da praça.

Revestimento

Consiste nos serviços de revestimento cerâmico dos banheiros dos quiosques e recomposição de reboco.

Paisagismo

Consiste na no revolvimento de solo, plantio de grama e árvores ornamentais.

Instalações Elétricas

Consiste nas instalações de postes ornamentais para reforço de iluminação dos boxes, reforço de iluminação do chafariz, troca de luminárias nos quiosques.

Pintura

Consiste nos serviços de pintura de guarda corpo e portas metálicas, pintura de piso na área da Concha acústica e pintura de paredes dos quiosques e totens.

Aparelhos, Louças e Metais

Consiste na substituição das peças sanitárias dos quiosques e ponto de táxi.

Diversos

Consiste na instalação de Playground e bancos de praça e na limpeza e envernizamento nas pedras que revestem as paredes da praça.

Limpeza Final

Consiste na limpeza final da obra e retirada de entulhos.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da obra

- Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser retirada imediatamente do local da obra

- Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser comunicada antecipadamente a Prefeitura, através de oficio para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

-

Conceição do Araguaia, fevereiro de 2019.