

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

PROJETO DE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES PREF
ORLANDO MENDONÇA

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO

MEMORIAL DESCRITIVO

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - 2020

MEMORIAL DESCRITIVO

1- APRESENTAÇÃO

Este Projeto prevê a Reforma da Ginásio de Esportes Prefeito Orlando Mendonça, na sede do município de Conceição do Araguaia-PA

2 – CONCEPÇÃO DO PROJETO

As Obras de Reforma do Ginásio de Esportes Pref Orlando Mendonça, consistem basicamente na substituição total do piso existente na quadra de esportes , na reforma total de banheiros e vestiários, eliminação de goteiras, reforma das instalações elétricas e hidráulicas , instalação de SPDA, instalação de extintores e pintura geral,

4- DESCRIÇÃO

Generalidades.

O presente memorial descritivo descreve de um modo geral os trabalhos necessários a Reforma do Ginásio de Esportes com os seguintes serviços: Serviços Iniciais, Instalação de Canteiro e Barracão de Obra, Administração da Obra, Mobilização e Desmobilização, Demolições e Retiradas, Revestimentos, Pavimentação, Cobertura, Esquadrias, Pintura, Instalações Elétricas, Instalações Hidrossanitárias, Aparelhos, Louças e Metais, SPDA, Instalações de Combate a Incêndio e Diversos a execução das obras seguirá em todos os pormenores os desenhos e textos explicativos do projeto.

Serviços Iniciais

Consiste na instalação de Placa de Identificação da Obra (Padrão Caixa)

A Placa terá dimensões 3 x 2,0 m ,em chapa de zinco , será afixada em vigotas 6 x 12 cm, no Padrão Caixa

Instalação de Canteiro

Consiste nos serviços de instalação de canteiro de obra e wc

Administração da Obra

Consiste na administração local da obra

Mobilização e Desmobilização

Consistem nos serviços de mobilização e desmobilização de pessoal, material e equipamentos

Administração Local da Obra

Consistem na manutenção de equipe de gerenciamento da obra, com engenheiro, e, encarregado..

Instalação de Canteiro de Obras

Consiste nos serviços de construção de barracão, banheiro de obra e instalações provisórias.

Demolições e Retiradas

Envolve todos os serviços de demolições e retiradas dos entulhos.

Revestimento

Consiste nos serviços de revestimento cerâmico dos banheiros , vestiários , copa e recomposição de reboco.

Pavimentação

Consiste na execução do piso da quadra, vestiários, banheiros e copa e recuperação de calçadas

Cobertura

Consiste na eliminação de goteiras e substituição de telhas danificadas

Esquadrias

Consiste na substituição de portas de banheiros, vestiários e copa

Pintua

Consiste nos serviços de pintura geral da obra.

Instalações Elétricas

Consiste na execução total das instalações elétricas de banheiros e vestiários e na substituição de lâmpadas da quadra de esporte e na substituição do quadro de energia e disjuntores.

Instalações Hidrosanitárias

Consiste na substituição total das instalações dos banheiros e copa.

Aparelhos, Louças e Metais

Consiste na substituição completa das louças sanitárias , torneiras e duchas

SPDA

Consiste na instalação de dispositivo de Proteção Contra Descarga Atmosférica "Gaiola de Faraday".

Instalação de Combate a Incêndio

Consiste na instalação de extintores e placas de sinalização.

Consiste na substituição das peças sanitárias dos quiosques e ponto de táxi.

Diversos

Consiste na instalação de barras PNE, Bancada de granito Copa,, Piso tátil na rampa de entrada e conjuntos de tabelas e traves.

Limpeza Final

Consiste na limpeza final da obra e retirada de entulhos.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da obra

- Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser retirada imediatamente do local da obra


- Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser comunicada antecipadamente a Prefeitura, através de ofício para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

-

Conceição do Araguaia, Abril de 2020.


Jonas Lima Nerys
Engº Civil
CREA-GO 4.794/D

Jonas Lima Nerys – Eng. Civil – CREA-GO-4.794/D
Fone: (94) 3421-9878 / 9152-5277


Jonas Lima Nerys
Engº Civil
CREA-GO 4.794/D