

# **MEMORIAL DESCRITIVO**

**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA**

**LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO**

**CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA**

Agosto/ 2020

# **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA Zona Rural de Conceição do Araguaia – PA.**

## **1- APRESENTAÇÃO**

Este Projeto prevê a Aquisição de Equipamentos e Construção de Agroindústria na sede do município de Conceição do Araguaia-PA.

## **2 - CONCEPÇÃO DO PROJETO**

As Obras de Construção de Agroindústria consiste basicamente na construção de 67,50 m<sup>2</sup> de alvenaria, com piso cerâmico, janelas de vidro com tela de fibra de vidro, portas de madeira, forro de gesso, revestimento cerâmico nas paredes do banheiro e cozinha até o pé direito, pintura interna e externa, instalação elétrica e hidrossanitária.

## **4- DESCRIÇÃO**

Generalidades.

O presente memorial descritivo descreve de um modo geral os trabalhos necessários para Construção de Agroindústria com Serviços Preliminares, Mobilização e Desmobilização, Administração da Obra, Instalação de Canteiro e Barracão da Obra, Movimento de Terra para Fundações, Fundação, Estrutura, Paredes, Revestimento Interno e Externo, Pavimentação, Cobertura, Esquadrias, Pinturas e Acabamentos, Forro, Instalações Elétricas, Instalações Hidrossanitárias, Diversos, Limpeza Final. A execução das obras seguirá em todos os pormenores os desenhos e textos explicativos do projeto.

### **Serviços Iniciais**

Consiste na limpeza manual do terreno, instalação de placa de identificação da obra (Padrão Caixa), com dimensões 3 x 2,0 m, em chapa de zinco, será afixada em vigotas 6 x 12 cm.

Locação da obra com gabarito de tábuas corrida.

### **Mobilização e Desmobilização**

Consistem nos serviços de mobilização e desmobilização de pessoal, material e equipamentos.

### **Administração Local da Obra**

Consistem na manutenção de equipe de gerenciamento da obra, com

engenheiro, e encarregado.

### **Instalação de Canteiro e Barracão de Obra**

Consiste nos serviços de construção de barracão, instalações provisórias de água e energia.

### **Movimento de Terra Para Fundação**

Envolve todos os serviços de escavação aterro e reaterro.

### **Fundação**

Consiste na armação dos blocos e pilares, lançamento e aplicação do concreto.

### **Estrutura**

Consiste na fabricação de formas para pilares, escoramento, armação de aço, lançamento de concreto.

### **Paredes**

Consiste na alvenaria de vedação, composta de blocos cerâmicos furados na vertical.

### **Revestimento Externo e Interno**

Consiste nos serviços de chapisco, emboço, massa única, reboco e revestimento cerâmico nas paredes do banheiro e cozinha.

### **Pavimentação**

Consiste nos serviços de contrapiso, argamassa e piso cerâmico.

### **Cobertura**

Consiste em trama de aço composta por ripas, caibros e terças, telhamento com telha cerâmica de encaixe tipo romana e cumeeira.

### **Esquadrias**

Consiste na colocação de portas de madeira e janelas de alumínio de correr com vidros e janela de aço tipo basculante para banheiro com vidro comum.

### **Pinturas e Acabamentos**

Consiste nos serviços de pintura nas paredes de alvenaria externas e internas e janelas.

## **Forro**

Consiste na colocação de forro de régua em PVC.

## **Instalações Elétricas**

Consiste nas instalações de pontos de iluminação, tomadas, quadro de distribuição e luminárias.

## **Instalações Hidrossanitárias**

Consiste na instalação de ponto de consumo terminal de água, instalações de tubo em pvc e sumidouro.

## **Diversos**

Consiste na colocação das peças sanitárias dos banheiros. Incluindo kit de acessório para banheiro em metal, e chuveiro elétrico comum.

Bancada de mármore com cuba de embutir para a cozinha, e tela de fibra de vidro para as janelas.

## **Limpeza Final**

Consiste na limpeza final da obra e retirada de entulhos.

### **OBSERVAÇÕES IMPORTANTES**

- Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da obra

- Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser retirada imediatamente do local da obra

- Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser comunicada antecipadamente a Prefeitura, através de ofício para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Conceição do Araguaia, 12 de agosto de 2020.

**Lorhany Katriny Rodrigues Miranda**  
Engenheira Civil