

MEMORIAL DESCRITIVO

MUNICIPIO: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO ARAGUAIA

LOCAL: CAPELINHA

1. APRESENTAÇÃO

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer e descrever as especificações técnicas, serviços e dados gerais para a Revitalização da Orla do Rio Araguaia no município de Conceição do Araguaia.

2. CONCEPÇÃO DO PROJETO

A obra de Revitalização da Orla do Rio Araguaia terá área total de 21.080,29m², visa atender a demanda de espaço para lazer, diversão e práticas esportivas.


3. DESCRIÇÃO

Generalidades

O presente memorial descritivo descreve de um modo geral os trabalhos necessários a das obras de Revitalização da Orla do Rio Araguaia em Conceição do Araguaia conforme Convênio SICONV 903004/2020 firmado entre a Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia e o Ministério do Turismo - MTUR com interveniência da Caixa Econômica Federal. A obra será composta por Administração Local, Instalação de Canteiro e Barracão de Obra, Mobilização e Desmobilização, Demolições e Retiradas, Pavimentações, Paisagismo, Bancos, Passarela, Quadra de Areia, Implantação Elétrica, Parque de Areia, Academia ao ar livre, Construção de Quiosques, Serviços em Terra, Estrutura, Fundações, Instalações Elétricas, Instalações Hidro Sanitárias, Esgoto, Alvenaria e Divisórias, Impermeabilização, Coberturas, Portas, Janelas, Revestimentos de Paredes e Teto, Revestimento de Piso, Pintura e Diversos.

Instalação de Canteiro

Consistirá na colocação de placa de identificação da obra, execução de almoxarifado e canteiro de obra, execução de sanitário e vestiário, instalação provisória de energia e instalação provisória de água.



Mobilização e Desmobilização

Consistirão nos serviços de Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos para a execução da Obra.

Demolições e Retiradas

Consiste na escavação, transporte, remoção de raízes, limpeza mecânica, demolição e transporte de resíduos com caminhão basculante.

Pavimentação

Consiste na execução de passeio em piso intertravado de bloco retangular feito em obra nas áreas indicadas no projeto. Guia meio fio e piso podotátil.

Paisagismo

Consiste na regularização, compactação e plantio de gramas, árvores, palmeiras e instalação de banco em madeira, pergolado e jogos de bancos fixos indicados em projeto, construção do guarda corpo com pilares de concreto e tubo de aço, letra caixa escrito EU (CORAÇÃO) CDA, de chapa de ACM com 1,5m de altura em Metalon e ACM.

Muro de contenção

Há um espaço na orla que se encontra desmoronado nesse local será construído um muro de contenção, além disso, esse item inclui outros serviços como aterro e compactação e sistema de drenagem (colchão drenante).

Corêto

Será construído um corêto em parte da orla com detalhes descritos e indicados em projeto.


Mirante

Será construído um mirante com piso de madeira em parte da orla com detalhes descritos e indicados em projeto.

Quadra de Areia

Serão construídas duas quadras de areia retirada de jazida, alambrado com tela de 2,5m de altura e 0,50m de peitoril, sistema de drenagem e conjunto para quadra de vôlei com postes e rede de nylon.

Implantação Elétrica



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II.
CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA
CNPJ: 29.392.037/0001-94

Consiste em postes de concreto, refletor retangular e poste de iluminação de jardim.

A quadra de areia terá refletores, haste de aterramento, quadro de distribuição com disjuntor exclusivo para quadra e outros para a praça.

Parque de Areia

Será de areia retirada de jazida, com madeira de eucalipto, medindo 1,45m de altura sendo, 1,20m envolto por tela de arame e brinquedos para crianças de até 10 anos de idade.

Academia ao Ar Livre

Consiste em espaço ao ar livre com aparelhos para exercícios físicos.

Construção de Quiosques

Consiste na realização de serviços básicos de locação de obra, movimentação de terra e execução de fundações. Serão realizados serviços de fôrma para concretagem das estruturas, instalação elétrica para quadro de distribuição, interruptores e tomadas. Os serviços hidrossanitários serão realizados para a instalação de registros, torneiras, vasos sanitários e tubulações para caixa de gordura, ralos, tanque séptico e sumidouro.

O serviço também compreende a execução de alvenaria de vedação, impermeabilização das vigas baldrames, construção da cobertura em telha cerâmica, instalação de portas em madeira e janelas em alumínio, revestimento das paredes com pintura e cerâmica além do revestimento do piso em cerâmica e soleira em granito, instalação de sistema de proteção (SPDA).

Diversos

Consiste na bancada de granito e barra de apoio reta em aço polido para banheiro PNE.

Entrega da obra

A obra será entregue deverá apresentar perfeito funcionamento de todas as instalações, equipamentos e aparelhos.


Tharciso Barbosa Cunha
Engenheiro Civil
CREA 910414/V-PA

Conceição do Araguaia, 19 de Novembro de 2021.