



**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**  
PAÇO MUNICIPAL DOM JOSEPH PATRICK HANHAN  
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II.  
CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA  
CNPJ: 05.070.404/0001-75



## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**  
**OBRA. REFORMA DA CRECHE MUL. PROF<sup>a</sup> NOÊMIA VIEIRA CRUZ**

**LOCAL: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA**

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer e descrever as especificações técnicas e serviços e dados gerais para a Reforma da Creche Mul. Prof<sup>a</sup> Noêmia Vieira Cruz, a mesma tendo 991,05 metros quadrados de área Construída.

Serviços a serem executados:

### **1. SERVIÇOS PRELIMINARES**

A placa da obra deverá possuir dimensões de 6 m<sup>2</sup>, seguindo o modelo da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional (imagem especificada no documento especificação técnica), e deverá ser instalada em local visível e lá permanecerá por todo o período de execução da obra, do início até a conclusão e encerramento do convênio. O executante procederá a locação da obra de acordo com plantas e memoriais e quaisquer outras indicações constantes do projeto. Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e/ou os elementos de projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à fiscalização da prefeitura, a qual competirá deliberar a respeito.

### **2. ADMISTRAÇÃO DE OBRA**

Se trata de uma Atividade dinâmica e contínua e tem o objetivo de garantir a execução de projetos de arquitetura e engenharia, tudo dentro do orçamento e dos prazos.

### **3. INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA**

Se identifica como a área de trabalho fixa e temporária, onde se desenvolvem as operações de apoio e execução de uma obra.

### **4. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**

Os serviços de demolição e retirada de entulho consistem, primeiramente, no desmanche ou destruição de uma edificação ou construção e, posteriormente, a retirada dos resíduos gerados por essa destruição. Nesse caso Somente terá retiradas de cabos Elétricos, Pontos Elétricos, Revestimento de paredes, Telhado e itens Sânitarios.

### **5. IMPERMEABILIZAÇÃO**

Impermeabilização, é o processo de tornar algum material, área ou objeto impermeável, isto é, de fazer com que a água, outro fluido, fungos e bactérias não consiga atravessar esse material, área ou objeto. Nessa etapa será a impermeabilização de lajes e paredes.



**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**  
PAÇO MUNICIPAL DOM JOSEPH PATRICK HANHAN  
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II.  
CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA  
CNPJ: 05.070.404/0001-75



## **6. ESQUADRIA**

Essa por sua vez terá portas em madeira maciça, Portas em Vidro Temperado, potas em alumínio janelas em vidro temperado conforme o projeto.

## **7. COBERTURA**

Essa por sua vez terá sua cobertura toda em aço. trama de aço, tesoura em aço é telha cerâmica Romana.

## **8. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO**

Aplicação de manual de massa Acrílica, Aplicação de pintura com tinta látex acrílica em parede, revestimento cerâmico em paredes com argamassa pronta ACII dos banheiro e cozinha como apresentado nos projetos e também em partes externas que já apresentam deslocamentos.

## **9. LOUÇAS E METAIS**

Essa terá vaso sanitários para crianças Especiais, infantil, Vasos tamanho adulto, cubas para bancadas em Granito, Torneiras, Pias.

## **10. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**

Nessa etapa terá Instalação de Registro de gavetas, Valvula de descarga, tubo pvc Soldavel.

## **11. DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS**

Nessa Etapa terá Ralo seco PVC, Grelha de ferro fundido para canaleta.

## **12. ELETRODUTOS**

Eletrodutos de PVC Flexível corrugado DN 32mm, 25mm, 40mm, 50mm, 60mm 75mm.

## **13. CABOS CONDUTOTERS**

Cabos cobre de 2,5 mm<sup>2</sup>, 4mm<sup>2</sup>, 10mm<sup>2</sup>, 6mm<sup>2</sup>.

## **14. PINTURA**

Nessa fase será aplicado Pintura em Tinta latex acrílica, emassamento em paredes, Pintura em tinta esmalte fosco.

## **15. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**

Nessa fase terá extintor de incêndio e placas de sinalização de saída de emergência.

## **16. INSTALAÇÃO ELÉTRICA**

Instalações de pontos de Tomadas, interropitores ,luminarias tipo plafon, disjuntores, luminaria tipo calha, .

## **17. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**

8 centrais Split de 24 mil BTUs  
2 centrais Split 18 mil BTUs



**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**  
PAÇO MUNICIPAL DOM JOSEPH PATRICK HANHAN  
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II.  
CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA  
CNPJ: 05.070.404/0001-75



1 centrais split De 12 mil BTUs  
Com toda instalação de dreno e elétrico.

#### **18. SERVIÇOS FINAIS**

Limpeza da obra, plantio de grama em placas, grade de ferro em metalom

**CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, 18 DE Novembro 2021.**

---

**ENGº Diogo Ikaro de A. Figueiredo**  
**CREA 071560452-0/D-DF**  
**ART PA20210594970**