



MEMORIAL DESCRITIVO

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

OBRA: REFORMA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)

LOCAL: BAIRRO CENTRO

1. APRESENTAÇÃO

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer e descrever as especificações técnicas, serviços e dados gerais para a reforma do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) no município de Conceição do Araguaia.

2. CONCEPÇÃO DO PROJETO

A reforma do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) terá área total de 230,79m².

3. DESCRIÇÃO

Generalidades

O presente memorial descritivo descreve de um modo geral os trabalhos necessários da reforma do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) em Conceição do Araguaia. A obra será composta por Demolições e retiradas, movimento de terra, fundações, estrutura, paredes e painéis, cobertura, impermeabilização, esquadrias, revestimento, pisos, pinturas, instalações elétricas, instalações hidrosanitárias, aparelhos louças, metais e acessórios sanitários.

Demolições e Retiradas

Consiste nas demolições e retiradas de alvenarias que vão ser demolidas conforme o projeto.

Movimento de terra

Consiste na escavação de valas para execução de alvenarias.

Fundações

Consiste na execução de concreto ciclópico.



Estrutura

Consiste na execução de estrutura de janelas e portas de verga e contraverga.

Paredes e painéis

Execução de alvenaria incluindo chapisco e reboco, e execução de divisória dividilux.

Cobertura

Execução de cobertura em madeira incluindo encaibramento, ripamento e telha plan.

Impermeabilização

Consiste no processo de descupinização de estruturas de madeira, e também será executado a impermeabilização asfáltica para alvenarias.

Esquadrias

Será realizado o assentamento de esquadrias, janelas, portas e box.

Revestimento

Será realizada a execução de revestimento cerâmico em paredes e pisos.

Forro

Será realizada a execução de forro PVC em régua.

Pintura

Será realizada a pintura de paredes internas e muro com massa pva e selador e tinta acrílica.

Implantação Elétrica

Consiste nas instalações de novos acessórios incluindo a parte básica de instalações elétricas.

Instalações hidro sanitárias

Consiste nas instalações de novos acessórios de instalações hidro sanitárias.

Aparelhos, Louças, Metais E Acessórios Sanitários.

Execução de instalações de louças, metais e acessórios.

Limpeza final da obra

Consiste na limpeza final para a entrega da obra.



Entrega da obra

A obra será entregue deverá apresentar perfeito funcionamento de todas as instalações, equipamentos e aparelhos.

Conceição do Araguaia, 30 de Março de 2022

Jonilson César do Nascimento Silva
Eng. Civil. CREA/RN: 151.172.773-0