



## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**MUNICIPIO: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**

**OBRA: REFORMA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DA FAMÍLIA NIVEA PADIN, REFORMA DO POSTO MUNICIPAL ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA PEREIRA DA SILVA, REFORMA DO POSTO MUNICIPAL ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ CARLOS DE FARIA LAMEZA.**

**LOCAL: BAIRRO CAPELINHA, TRANQUEDO NEVES, CENTRO.**

### **1. APRESENTAÇÃO**

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer e descrever as especificações técnicas, serviços e dados gerais para a reforma do posto municipal estratégia de saúde da família Nivea Padin, reforma do posto municipal estratégia de saúde da família Maria Pereira da Silva, reforma do posto municipal estratégia de saúde da família José Carlos de Faria Lameza no município de Conceição do Araguaia.

### **2. CONCEPÇÃO DO PROJETO**

A reforma do posto municipal Estratégia De Saúde Da Família Nivea Padin terá área total de 381,05 m<sup>2</sup>, reforma do posto municipal Estratégia De Saúde Da Família Maria Pereira Da Silva terá área total de 294,28 m<sup>2</sup>. reforma do posto Municipal Estratégia De Saúde Da Família José Carlos de Faria Lameza 211,58 m<sup>2</sup>.

### **3. DESCRIÇÃO**

#### **Generalidades**

O presente memorial descritivo descreve de um modo geral os trabalhos necessários para a reforma do posto Municipal Estratégia De Saúde Da Família Nivea Padin, posto municipal Estratégia De Saúde Da Família Maria Pereira Da Silva, posto Municipal Estratégia De Saúde Da Família José Carlos de Faria Lameza em Conceição do Araguaia. A obra será composta por Serviços preliminares, Demolições e retiradas, Cobertura, Alvenarias e Divisórias, Reparos, Esquadrias, Climatização, Instalações Hidráulicas, Instalações elétricas, Pisos e forros, Revestimento, Pintura, Placa de Identificação.

#### **Serviços Preliminares**

Consistirá na colocação de placa de identificação da obra.



### **Demolições e retiradas**

Consiste na retirada de reboco ou emboço em locais que contém mofo em paredes, equipamentos elétricos, esquadrias e demolição de alvenarias.

### **Cobertura**

Consiste na revisão do telhado com retiradas de telhas limpeza de madeira e retirada de goteiras.

### **Alvenaria e divisórias**

Consiste na execução de alvenaria em vão do ar-condicionados e espaços que serão construídos.

### **Reparos**

Consiste na execução de reparos de trincas e fissuras existentes no posto.

### **Esquadrias**

Consiste nas instalações de esquadrias, janelas e portas.

### **Climatização**

Instalação de ar-condicionado de 12.000,00 mil BTU/H.

### **Instalações Hidráulicas**

Consiste na instalação de pontos de água fria, esgoto e louças sanitárias.

### **Implantação Elétrica**

Consiste no reparo de canaletas elétricas, instalação de lâmpadas e atualizações de tomadas.

### **Pisos e Forros**

Consiste na instalação de forro e limpeza de pisos e forros.

### **Revestimento**

Consiste na execução de revestimento cerâmico em paredes que se encontram com mofo e algumas peças no piso.

### **Pintura**

Consiste na execução de lixamento e pintura das paredes e aplicação de emassamento em alguns pontos necessários além de pinturas em portas e testeiras.

### **Placa de Identificação**

Consiste na instalação de placa de identificação do posto, instalado na fachada.



**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO  
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II.  
CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA  
CNPJ: 29.392.037/0001-94



### Entrega da obra

A obra será entregue deverá apresentar perfeito funcionamento de todas as instalações, equipamentos e aparelhos.

Conceição do Araguaia, 18 de Maio de 2022

---

Jonilson César do Nascimento Silva  
ENG. CIVIL - CREA/RN: 151.172.773-0