



## MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BEIRADEIRO**  
**MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA**  
**LOCAL: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, S/N, CENTRO.**

### 1. APRESENTAÇÃO

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer e descrever as especificações técnicas, serviços e dados gerais para a revitalização do Beiradeiro no município de Conceição do Araguaia.

### 2. CONCEPÇÃO DO PROJETO

A obra de revitalização do Beiradeiro terá área total de 14.180,50 m<sup>2</sup>, visa atender a demanda de espaço para lazer.

### 3. DESCRIÇÃO

#### Generalidades

O presente memorial descritivo descreve de um modo geral os trabalhos necessários para a revitalização do Beiradeiro em Conceição do Araguaia. A obra será composta por Administração Local, Instalação de Canteiro e Barracão de Obra, Mobilização e Desmobilização, Demolições e Retiradas, Pavimentação, Paisagismo, Elétrica Implantação, Pintura, Quadra de areia.

#### Instalação de Canteiro

Consistirá na colocação de placa de identificação da obra, execução de almoxarifado e canteiro de obra, execução de sanitário e vestiário, instalação provisória de energia e instalação provisória de água.

#### Demolições e Retiradas

Consiste na limpeza mecanizada da camada vegetal existente e demolições de calçada existente.

#### Pavimentação

Consiste na execução de piso intertravado e execução de piso tátil.

#### Paisagismo

Consiste no plantio de gramas, instalação de lixeiras, instalação de bancos, pontos de água para irrigação.



### **Implantação Elétrica**

Consiste na entrada de energia elétrica, disjuntor, assentamento de poste em concreto, luminárias, poste decorativo para jardim, luminárias led, lâmpadas para jardim, eletrodutos, cabos de cobre, caixas elétrica de concreto, haste de aterramento.

### **Pintura**

Consiste na execução de pintura das paredes tanto de pedra quanto de alvenaria.

### **Quadra de Areia**

Consiste na execução de quadras esportivas de areia sendo toda cercada de alambrado com tela e contendo equipamentos completos de quadras esportivas.

### **Vestiário**

Consiste na execução de dois vestiários em alvenaria, que contém esquadrias e sanitários.

### **Entrega da obra**

A obra será entregue, deverá apresentar perfeito funcionamento de todas as instalações, equipamentos e aparelhos.

Conceição do Araguaia, 04 de abril de 2022.

---

Jonilson César do Nascimento Silva  
ENG. CIVIL - CREA/RN: 151.172.773-0