



## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA**  
**OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA**  
**LOCAL: TRAVESSA VIRGOLINA COELHO, N 1145, SÃO LUIZ II.**

### **1. APRESENTAÇÃO**

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer e descrever as especificações técnicas, serviços e dados gerais para a Reforma do prédio da Prefeitura Municipal, no município de Conceição do Araguaia.

### **2. CONCEPÇÃO DO PROJETO**

A obra da Reforma do prédio da Prefeitura Municipal terá área total de 1.562,01m<sup>2</sup>.

### **3. DESCRIÇÃO**

#### **Generalidades**

O presente memorial descritivo descreve de um modo geral os trabalhos necessários para a Reforma do prédio da prefeitura Municipal em Conceição do Araguaia. A obra será composta por Administração Local, Serviços preliminares, Mobilização e Desmobilização, Cobertura, Alvenaria e Divisórias, Esquadrias, Instalações hidráulicas, Forro, Revestimento, Louças/Metals e Acessórios, Pintura, Paisagismo, Serviços finais.

#### **Serviços Preliminares**

Consistirá na colocação de placa de identificação da obra, remoção de chapas e perfis de drywall, remoção de portas, forro de gesso e interruptores.

#### **Cobertura**

Consiste da retirada e recolocação de telhas cerâmicas, substituição das telhas e madeiramento danificados e remoção de interruptores.

#### **Alvenarias e Divisórias**

Consiste na construção de paredes com placas de gesso acartonado e instalação de vidro temperado.

#### **Instalações elétricas e de internet**



Consiste na reinstalação de alguns pontos de energia existentes e na instalação de pontos de tomadas e luz.

### **Esquadrias**

Consiste no assentamento de porta de madeiras, janelas de blindex e fechaduras.

### **Instalações hidráulicas**

Consiste na execução de tubulações para drenos de ar-condicionado.

### **Forro**

Consiste na execução de forros em régua de PVC e em forros em placas de gesso.

### **Pisos**

Consiste na recuperação de calçadas externas e recuperação do piso do prédio da prefeitura.

### **Revestimento**

Consiste na execução de soleira de mármore em portas e janelas.

### **Louças/Metals E Acessórios**

Consiste na instalação de louças e metais em banheiros.

### **Pintura**

Consiste na execução de pintura de corrimãos, portas, testeira, e pintura de paredes internas e externas.

### **Serviços finais**

Consiste na execução da limpeza final da obra.

### **Acessibilidade**

Consiste na instalação de uma plataforma elevatória.



**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO  
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II.  
CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA  
CNPJ: 29.392.037/0001-94



### Entrega da obra

A obra será entregue deverá apresentar perfeito funcionamento de todas as instalações, equipamentos e aparelhos.

Conceição do Araguaia, 07 de Julho de 2022.

---

Wellington dos Reis Mendes  
ENG. CIVIL - CREA/RN: 152023619-0