



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA

LOCAL: BAIRRO CENTRO

CONSIDERAÇÕES

- Estas Especificações destinam-se a estabelecer as Normas e condições para os Serviços de Revitalização da Reforma Da Praça Da Matriz Do Município De Conceição Do Araguaia - Pa. As especificações destinam-se a definir perfeitamente todos os materiais e serviços a serem executados.
- A obra será executada de acordo com as especificações, projetos, normas específicas e normas da ABNT.

1.0- ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 - Administração da obra

A obra terá permanentemente a presença de encarregado geral, almoxarife e, o acompanhamento de engenheiro semanalmente.

2.0 – MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

2.1- Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4x4, Potência Líq. 88 Hp, Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín. 6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chp Diurno.

2.2- Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4x4, Potência Líq. 88 Hp, Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín. 6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chi Diurno.

3.0- DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3.1- Retirada De Meio Fio C/ Empilhamento E S/ Remocao

3.2- Carga Manual De Entulho Em Caminhao Basculante 6 M3

3.3- Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3xkm).

4.0- PAVIMENTAÇÃO

4.1- Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Colorido De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm.

4.2- Execução De Pavimento Em Piso Intertravado, Com Bloco Sextavado De 25 X 25 Cm, Espessura 8 Cm.

4.3- Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M3, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: M3xkm).

5.0- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



5.1- Refletor em led, equivalente 15 v, lâmpada 125 w, 4000 k - fornecimento e instalação. Af_11/2017.

5.2- Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v. Cor preta.

5.3- Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v. Cor azul claro.

5.4- Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento de 1,50 m, para fixação em poste metálico - fornecimento e instalação. Af_08/2020.

5.5- Poste de aço conico contínuo curvo simples, flangeado, h=9m, inclusive luminária, sem lâmpada - fornecimento e instalação. Af_11/2019.

6.0- SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL

6.1- Sinalização Horizontal Com Tinta Retrorrefletiva A Base De Resina Acrilica Com Microesferas De Vidro - Branca

6.2- Pintura Setas E Zebrado Term.-3 Anos (P/ Aspersão) - (Vaga Reservada A Gestante)

6.3- Pintura Setas E Zebrado Term.-3 Anos (P/ Aspersão) - (Vaga Reservada A Idoso)

6.4- Pintura Setas E Zebrado Term.-3 Anos (P/ Aspersão) - (Vaga Reservada A Cadeirante)

7.0- ORNAMENTAÇÃO

7.1- Plantio de grama (incluso terra preta).

Deverá ser plantado grama em placas tipo Esmeralda no local indicado no projeto.

ENTREGA DA OBRA

Deverão apresentar funcionamento de todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos.

Conceição do Araguaia, 03 de janeiro de 2023.

Tharcisio Barbosa Cunha
Eng. Civil- CREA-910414V-PA