



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CALÇADAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA

LOCAL: TRAVESSA VIRGOLINA COELHO, N 1145, SÃO LUIZ II.

CONSIDERAÇÕES

- Estas Especificações destinam-se a estabelecer as Normas e condições para os Serviços de Reforma do prédio da prefeitura na sede do município de Conceição do Araguaia. As especificações destinam-se a definir perfeitamente todos os materiais e serviços a serem executados.
- A obra será executada de acordo com as especificações, projetos, normas específicas e normas da ABNT.

1.0 – PAVIMENTAÇÃO

- 1.1- Placa de obra em lona com plotagem de gráfica, Em local indicado pela Fiscalização, deverá ser colocada a placa da Obra (3,00m x 2,00m), constituída de lona com plotagem gráfica, e estruturada com régua de madeira aparelhada de 3" x 1", e obedecendo ao modelo fornecido pela fiscalização, que objetiva a exposição de informações.
Ao término dos serviços, a Contratada se obriga a retirar a placa da obra, tão logo seja solicitado pela Fiscalização.
- 1.2- Demolição de lajes, de forma mecanizada com martetele, sem reaproveitamento.
- 1.3- Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM (unidade: M3XKM), A CONSTRUTORA CONTRATADA deverá realizar o transporte de material proveniente da demolição, cujo carregamento é feito por pás carregadeiras, e transportado por caminhão basculante, em capacidade adequada, que possibilite a execução do serviço com a produtividade requerida.
O material deverá estar distribuído na balsa do caminhão, de modo a não haver derramamento pelas bordas laterais ou traseira, durante o transporte.
O local de descarga será definido também pela FISCALIZAÇÃO que indicará ainda, o trajeto a ser seguido pelo equipamento transportador.
- 1.4- Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso.
- 1.5- Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.
- 1.6- Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 6 cm, Pavimentação exterior com blocos de concreto intertravado. Será a pavimentação das áreas de estacionamento e serviços, conforme projeto. Terá a cor



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Trav. Vereadora Virgulina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II.
CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA
CNPJ: CNPJ: 29.392.037/0001-94



natural, salvo indicações. Será executada em blocos de concreto intertravado (paver) com resistência de 35 MPA, em peças de formato retangular, de 10x20cm e espessura de 6 cm, sobre contrapiso (ou base para pavimentação) preparada previamente.

- 1.7- Concreto FCK = 15MPA, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 600 l.

ENTREGA DA OBRA

Deverão apresentar funcionamento de todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos.

Conceição do Araguaia, 28 de março de 2022.

Wellington dos Reis Mendes
ENG. CIVIL - CREA/RN: 152023619-0