



**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**  
Trav. Vereadora Virgulina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II.  
CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA

---

## Memorial Descritivo

**OBRA: REFORMA DA QUADRA DE POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA**

**LOCAL: Rua 14 de Abril, s/ nº - Setor Universitário -ESCOLA TEÓFILO AGUIAR**

**ART ORÇAMENTO E PROJETO: 202.208466-29**

### 1- APRESENTAÇÃO

Este Projeto prevê a Reforma de quadra de esportes no município de Conceição do Araguaia e é composto de Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo, Cronograma, Especificações Técnicas, Projeto Arquitetônico, Projeto Estrutural e demais anexos.

### 2- CONCEPÇÃO DO PROJETO

A obra de reforma da quadra contará com a execução de demolição e recomposição do piso da quadra e passeio do entorno, nivelamento do terreno e construção de canaleta de drenagem, demolição e estruturação das muretas e fechamento com alambrado, construção de vestiário e arquibancada, reforma do alambrado de fechamento do terreno, passeios internos e externo e adequação da acessibilidade de acordo com as normas vigentes na presente data.

### 3- DESCRIÇÃO

Generalidades.

O presente memorial descritivo descreve de um modo geral os trabalhos necessários a das obras de Reforma de uma quadra de esportes que será utilizada pela comunidade do bairro Setor Universitário no município de Conceição do Araguaia composta: com serviços de Serviços Iniciais, Mobilização e Desmobilização, Demolições e Retiradas, Movimento de Terra, Fundações, Estrutura, Revestimentos, Pavimentação, Esquadrias, Pintura, Instalações Elétricas, Diversos e Limpeza Final, todos executados dentro das normas técnicas vigentes, inclusive será necessário através de testes ou documento da empresa fornecedora a comprovação do Fck utilizado na obra de acordo com o especificado em planilha.

Serviços Iniciais

Os Serviços iniciais consistirão na colocação de placa de identificação da obra, na limpeza do terreno e retirada de entulhos e Locação da Obra.

Mobilização e Desmobilização



# ESTADO DO PARÁ

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Trav. Vereadora Virgulina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II.

CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA

---

Consiste nos serviços de alocação de pessoal, e equipamentos para início de obra e desmobilização no final da obra.

### Demolições e Retiradas

Consiste na demolição e retirada de entulhos, picoamento das muretas.

### Movimento de Terra

Aterro para nivelamento do terreno e aterro na arquibancada.

escavação de valas e blocos para a execução de sapatas, no reaterro e aterro do corpo da obra, na regularização e compactação do fundo de valas e blocos.

### Fundações

Será executada por meio de sapatas armadas, sapata corridas e viga baldrame.

### Estrutura

Consiste na execução dos pilares, vigas laje pré em concreto armado.

### Revestimento

Todo o reboco e paredes danificadas serão recuperados, as paredes receberão chapisco e emboço desempenado para o recebimento da pintura.

### Pavimentação

O piso da quadra será todo refeito e deverá ser armado, concreto Fck 30MPA , e alisamento mecânico.

Piso do vestiário em cerâmica.

Passeios em concreto e intertravado conforme projeto.

### Cobertura

No vestiário em laje pré.

### Esquadrias e fechamentos

Janelas dos vestiários em vidro temperado 8mm e portas de madeira (especificações em projeto )

Toda tela do alambrado de fechamento do terreno será substituído.



# ESTADO DO PARÁ

## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Trav. Vereadora Virgulina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II.

CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA

---

### Instalações Hidráulica e sanitárias

Pontos de água e esgoto e construção de fossa séptica conforme projeto.

### Pintura

A pintura de alvenaria com selador e 2 demãos de latex acrílico, pintura de piso com tinta acrílica em 2 demãos, sobre fundo preparador, pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico

### Instalações Elétricas

De acordo com projeto.

### Serviços complementares

Os Serviços complementares serão compostos de serviços no alambrado de fechamento do terreno, portões, e tabela para basquete, portões e gradil metálico (quadra), e área externa no entorno com execução de guias e passeio em intertravado com piso podotátil

### Limpeza final

A obra será entregue perfeitamente limpa.

Conceição do Araguaia - PA, 03 de Fevereiro de 2023

---

GEDIANI SEGATO

CREA /RN 260382629-8

